





# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO, DISEÑO TÉCNICO DE MEJORAS, LISTADOS DE REQUERIMIENTOS Y PROCESO DE FISCALIZACIÓN EN 6 CASAS COMUNALES DE GUAYAQUIL

#### RESPONSABLE

Alexis Negrete, técnico de Proyecto Construyendo Ciudades Resilientes en Ecuador, fase 2

#### 1. Antecedentes

Plan International es una organización internacional de desarrollo, sin fines de lucro, sin afiliación religiosa, política o gubernamental, cuyo propósito es: "Trabajar por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas". Con más de 85 años de experiencia a nivel global y presencia en más de 80 países, Plan International ha trabajado por más de 60 años en Ecuador, implementando iniciativas en 12 provincias. Sus proyectos abarcan desarrollo comunitario y acción humanitaria, respondiendo a emergencias de origen natural o humano.

El lema "Hasta lograr la igualdad" guía su trabajo, posicionando a Plan como referente en derechos de la niñez e igualdad de género, contribuyendo a que niñas, niños y adolescentes excluidos vivan seguros, empoderados y felices.

Su labor se realiza en alianza con entidades públicas y privadas, sociedad civil, academia, donantes, voluntariado y un equipo profesional comprometido, con presencia en más de 550 comunidades. En este marco, se ejecuta el Proyecto Construyendo Ciudades Resilientes en Ecuador, cuyo objetivo es promover procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos en 6 comunidades de Monte Sinaí. En relación al resultado 3.2, se ha planificado apoyar el fortalecimiento y adecuación de los espacios comunitarios, que se conviertan en lugares de reunión y puntos de encuentro en casos de emergencia.

Como parte de este proyecto, se plantea el fortalecimiento y mejoramiento de 6 casas comunales asentadas en terrenos en Monte Sinaí, en las cooperativas: Valle Del Cerro Azul, El Triángulo, Valle Hermoso, Los Juanes, San Alejo, Voluntad De Dios.

Los terrenos presentan condiciones particulares como falta de servicios básicos (agua, luz, alcantarillado), lo que requiere un diseño técnico adaptado a estas condiciones conforme a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC).

# 2. Objetivo general de la contratación.

Levantamiento de información para el diseño técnico, planos y presupuesto para el fortalecimiento y mejora de seis casas comunales en Monte Sinaí-Guayaquil y proceso de fiscalización de las obras, que funcionen como espacios seguros, funcionales y resilientes para la comunidad.







# 3. Objetivos Específicos

- Elaborar los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y sanitarios de seis casas comunales dividido en dos fases, 3 espacios comunales en la fase 1 y 3 espacios comunales en la fase 2.
- -Elaboración de propuestas de mejoras en base a un presupuesto referencial establecido.
- Realizar el presupuesto referencial y listado de materiales para el fortalecimiento y mejoramiento de la implementación de las obras (En base a un presupuesto ya establecido).
- -Fiscalizar los procesos de construcción, mano de obra y manejo de materiales en dos fases.

# 4. Alcance del trabajo

El/la profesional deberá:

- Realizar visitas técnicas al terreno para el levantamiento de información en dos fases. Fase 1: Valle Hermoso, Valle del Cerro Azul, El Triángulo. Fase 2: Los Juanes, San Alejo, Voluntad de Dios.
- Diseñar seis propuestas de mejoras y fortalecimiento de casas comunales con criterios de funcionalidad, seguridad y sostenibilidad y acogiéndose a informe de análisis de riesgos proporcionados por la entidad contratante.

# 5. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO O PRODUCTOS A ENTREGAR.

Levantamiento de información, diseño de planos y listado de requerimientos fase 1			
Productos	Descripción	Plazo	
Levantamiento de	Levantamiento de	5 días luego de la	
información de 3 espacios	información en	firma del contrato	
comunales: Valle Del	sitio		
Cerro Azul, El Triángulo,			
Valle Hermoso.			
Planos arquitectónicos	Elaboración de	20 días luego de la	
estructurales, eléctricos e	planos de	firma del contrato	
hidrosanitarios de las 3	construcción y/o		
propuestas de mejora de	mejoramiento de		
los espacios comunales:	los 3 espacios		
Valle Del Cerro Azul, El	comunales		
Triángulo, Valle			
Hermoso.			
Presupuesto y listado con	Elaboración de	25 días luego de la	
cantidades de materiales a	listado de	firma del contrato	
adquirir para la	cantidades a		
implementación de las	adquirir para la		
mejoras de los 3 espacios	implementación de		
comunales: Valle Del	las mejoras de los 3		
Cerro Azul, El Triángulo,	espacios comunales		
Valle Hermoso.	(3 listados)		







Informe final de diseño	Informe con	30 días luego de la
arquitectónico de espaci	ios recomendaciones	firma del contrato
comunales: : Valle Del	de normativa de	
Cerro Azul, El Triángul		
Valle Hermoso.	aplicables a la obra,	
vane Hermoso.	consideraciones de	
	impacto ambiental	
	_	
	y durabilidad de la intervención	
I avantamianta da		alaman y lintada da
Levantamiento de	información, diseño de prequerimientos fase 2	pianos y listado de
Procesos Propuestos	Descripción	Plazo
Levantamiento de	Levantamiento de	35 días luego de la
información de los 3	información en sitio	firma del contrato
	información en sido	IIIIIa dei contrato
espacios comunales:		
Los Juanes, San		
Alejo, Voluntad De		
Dios	T1 1 1/ 1 1	<b>50.1/.1.1.1</b>
Planos arquitectónicos	Elaboración de planos	50 días luego de la
estructurales,	de construcción y/o	firma del contrato
eléctricos e	mejoramiento de los 3	
hidrosanitarios de las	espacios comunales	
3 propuestas de		
mejora de los espacios		
comunales: Los		
Juanes, San Alejo,		
Voluntad De Dios		
Presupuesto y listado	Elaboración de listado	55 días luego de la
con cantidades de	de cantidades a	firma del contrato
materiales a adquirir	adquirir para la	
para la	implementación de las	
implementación de las	mejoras de los 3	
mejoras de los 3	espacios comunales (3	
espacios comunales:	listados)	
Los Juanes, San	,	
Alejo, Voluntad De		
Dios		
Informe final de	Informe con	60 días luego de la
diseño arquitectónico	recomendaciones de	firma del contrato
de espacios	normativa de	
comunales: Los	construcción aplicables	
Juanes, San Alejo,	a la obra,	
Voluntad De Dios	consideraciones de	
. 5101100	impacto ambiental y	
	durabilidad de la	
	intervención	
	mici vencion	L







Proceso de fiscalización de la implementación de las obras fase 1			
Productos	Descripción	Plazo	
Primera visita de	Supervisar y verificar la	70 días luego de la	
fiscalización de la	correcta ejecución de las	firma del contrato	
implementación	actividades de		
de las obras de los	construcción de		
3 espacios	estructuras, asegurando el		
comunales: Valle	cumplimiento de los		
Del Cerro Azul, El	planos, especificaciones		
Triángulo, Valle	técnicas, cronograma de		
Hermoso	obra y normativa vigente		
	(Emisión de planilla y/o		
	informe de seguimiento		
	con registro fotográfico		
	por cada espacio		
	comunal, 3 en total)		
Segunda visita de	Controlar y verificar la	80 días luego de la	
fiscalización de la	correcta instalación y	firma del contrato	
implementación	calidad de los materiales		
de las obras de los	de construcción,		
3 espacios	incluyendo hormigón,		
comunales: Valle	acero de refuerzo, bloques		
Del Cerro Azul, El	de mampostería,		
Triángulo, Valle	estructura de cubierta		
Hermoso	metálica, así como la		
	colocación de puertas y		
	ventanas, conforme a las		
	especificaciones técnicas,		
	planos aprobados y		
	normativa vigente.		
	(Emisión de planilla y/o		
	informe de seguimiento		
	con registro fotográfico		
	por cada espacio		
	comunal, 3 en total)		
Tercera visita de	Supervisar y controlar la	90 días luego de la	
fiscalización de la	correcta instalación de los	firma del contrato	
implementación	sistemas de cableado		
de las obras de los	eléctrico, redes y tuberías		
3 espacios	hidrosanitarias, así como		
comunales: Valle	la ejecución de los		
Del Cerro Azul, El	acabados arquitectónicos,		
Triángulo, Valle	garantizando el		
Hermoso	cumplimiento de las		
	especificaciones técnicas,		
	normativas vigentes y		
	estándares de calidad.		
	Participar en la firma del		
	acta de recepción de obra		
	y elaborar el informe		







técnico final	
correspondiente. (De los 3	
espacios comunales)	

Proceso de fiscalización de la implementación de las obras fase 2		
Productos Descripción		Plazo
Primera visita de	Supervisar y verificar la	100 días luego de la
fiscalización de la	correcta ejecución de las	firma del contrato
implementación de	actividades de	
las obras de los 3	construcción de	
espacios	estructuras, asegurando el	
comunales: Los	cumplimiento de los	
Juanes, San Alejo y	planos, especificaciones	
Voluntad de Dios	técnicas, cronograma de	
	obra y normativa vigente.	
	(Emisión de planilla y/o	
	informe de seguimiento	
	con registro fotográfico	
	por cada espacio	
~	comunal, 3 en total)	440.44.4.4.4
Segunda visita de	Controlar y verificar la	110 días luego de la
fiscalización de la	correcta instalación y	firma del contrato
implementación de	calidad de los materiales	
las obras de los 3	de construcción,	
espacios comunales: Los	incluyendo hormigón,	
	acero de refuerzo, bloques	
Juanes, San Alejo y Voluntad de Dios	de mampostería, estructura de cubierta	
voluntad de Dios	metálica, así como la	
	colocación de puertas y	
	ventanas, conforme a las	
	especificaciones técnicas,	
	planos aprobados y	
	normativa vigente.	
	(Emisión de planilla y/o	
	informe de seguimiento	
	con registro fotográfico	
	por cada espacio	
	comunal, 3 en total)	
Tercera visita de	Supervisar y controlar la	120 días luego de la
fiscalización de la	correcta instalación de los	firma del contrato
implementación de	sistemas de cableado	
las obras de los 3	eléctrico, redes y tuberías	
espacios	hidrosanitarias, así como	
comunales: Los	la ejecución de los	
Juanes, San Alejo y	acabados arquitectónicos,	
Voluntad de Dios	garantizando el	
	cumplimiento de las	
	especificaciones técnicas,	







normativas vigentes y	
estándares de calidad.	
Participar en la firma del	
acta de recepción de obra	
y elaborar el informe	
técnico final	
correspondiente. (De los 3	
espacios comunales)	

#### Lista de Actividades

#### Revisión documental y planificación inicial

- o Revisión de informes de análisis de riesgos de cada espacio comunal
- o Coordinación con el equipo técnico de Plan International.
- Elaboración del cronograma de trabajo.

#### Visita técnica al terreno

- Reconocimiento físico del área.
- Levantamiento de información y medición.

#### • Diseño arquitectónico

- Propuesta de distribución espacial.
- Diseño funcional y accesible.
- o Consideraciones de resiliencia y uso comunitario.

#### • Diseño estructural

- Cálculo y diseño de elementos estructurales.
- Consideración de condiciones de inundación y seguridad.

#### • Diseño de instalaciones

- o **Eléctricas**: distribución, iluminación, puntos de conexión.
- o **Hidrosanitarias**: redes de agua potable, aguas residuales, pozo séptico.

#### Elaboración de planos técnicos

Planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios.

#### • Presupuesto referencial

- Análisis de precios unitarios referenciales
- Estimación de costos por rubros y totales.

#### • Memoria técnica justificativa

- Justificación del diseño conforme a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC).
- o Consideraciones técnicas y normativas.

#### • Recomendaciones técnicas

Sugerencias para la ejecución de obra.

#### • Entrega de productos finales

- o Revisión conjunta con el equipo técnico.
- Ajustes finales y aprobación.

#### • Fiscalización de Obra

- o Plan de fiscalización inicial (cronograma de control).
- o Informes técnicos de avance físico-financiero.
- Actas de inspección periódicas.(planillas de control)
- o Informe final de fiscalización, con recomendaciones y cierre técnico.
- Validación del acta de entrega-recepción de la obra.







# 6. Perfil del profesional requerido

- Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.
- Experiencia mínima de 3 años en diseño de infraestructura, deseable infraestructura comunitaria.
- Conocimiento de la NEC y normativa local.
- Deseable experiencia en proyectos en zonas vulnerables o rurales.

# 7. Productos esperados

- Planos completos en formato digital (PDF y as-built Arquitectónico en CAD)
- Dos juegos de planos de cada casa comunal impresos en formato A2
- Informe técnico de las mejoras a implementar.
- Listado de materiales para la ejecución de las obras de mejoramiento y adecuación.
- -Informes de seguimiento y fiscalización de la implementación de las obras en sus diferentes fases.
- -Recepción de las obras finales

# 8. Plazo de ejecución

El plazo estimado para la entrega de todos los productos es de 120 días calendario desde la firma del contrato.

# 9. Forma de pago

Ítem	Descripción del Producto	Porcentaje de Pago	Observaciones
1	Levantamiento de información, planos y listado de requerimientos de 3 espacios comunales (fase 1)	/ 7 %	Pago contra entrega y conformidad
2	Levantamiento de información, planos y listado de requerimientos de 3 espacios comunales (fase 2)	/ 7 %	Pago contra entrega y conformidad
3	Visitas, informes de seguimiento y recepción de las obras (3 espacios comunales) fase 1	/ 1 // 10	Pago contra entrega y conformidad
4	Visitas, informes de seguimiento y recepción de las obras (3 espacios comunales) fase 2	/ 7%	Pago contra entrega y conformidad

# 10. Supervisión

La ejecución de la consultoría será supervisada por Alexis Negrete, técnico del Proyecto.







### 11. CONTENIDO/ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta debe incluir:

- Copia de título universitario y registro en Senecyt
- Hoja de vida que evidencie la experiencia.
- Copia del RUC
- Metodología de trabajo técnico propuesto, articulado con el objeto de la contratación
- Plan de trabajo y cronograma
- Detalle de los costos, desglosado IVA
- Forma de pago

# 12. POLÍTICA DE PLAN INTERNATIONAL

- Las personas o empresas interesadas en participar trabajarán en pleno respeto por los derechos de la niñez; igualdad de género e inclusión y declaran que conocen y cumplen con las Leyes locales relacionadas con el Anti-Terrorismo, Antifraude y Antisoborno y las prohibiciones de conformidad con cualquiera de las Convenciones y Protocolos de las Naciones Unidas con respecto al terrorismo.
- Las personas o empresas contactadas recibirán junto con la invitación a participar en este proceso, las siguientes Políticas de Fundación Plan Ecuador que permitan cumplir con lo mencionado anteriormente y adicionalmente reportar cualquier comportamiento no adecuado del personal de Fundación Plan Ecuador:
- Política de Salvaguarda Protección de niñas, niños y jóvenes
- Política de Igualdad de Género e Inclusión
- Política Anti-Terrorismo y Anti-Lavado de Activos
- Política de Anti-Fraude y Anti- Corrupción y Soborno
- Código de Conducta para Contratistas y Proveedores
- Política de Privacidad de Datos Las personas interesadas deberán presentar sus propuestas a través de correo.
- Procedimiento de Silbato de Alarma y Llamada segura.

#### 13. LUGAR PARA LA ENTREGA DE LA PROPUESTA

Las personas o empresas interesadas deberán enviar sus ofertas hasta el 24 de octubre de 2025 al correo electrónico: valeria.orbe@plan-international.org

#### 14. INFORMACIÓN INTERNA DE PLAN INTERNATIONAL

#### a. CODIFICACIÓN

Los fondos para el pago de esta consultoría se cargarán a la línea contable:

EC05397-4060-062-2802-01 Plan de compras: PP-0306-063







# b. ALINEACIÓN

Nombre del área bajo el cual se inscriben	Programas de Emergencia y Acción
estos TDRs.	Humanitaria
Nombre del objetivo del área en el que se	Preparar las comunidades para reducir
halla inserta la propuesta.	riesgos y convivir de manera segura con las
	amenazas de inundaciones en su territorio.
Indicador al que aporta.	ECU-LDI-I-001.002
Responsable del diseño de los TDRs.	Alexis Negrete
Aprobación de la	Edison Tagle
Gerencia/Coordinación/Líder del área	
solicitante.	
Aprobación de la Gerencia/Líder del área	Raquel Gavilanes
solicitante.	
Fecha de diseño de los TDRs.	08/10/2025
Fecha de aprobación.	16/10/2025